

神河町水道管路改善工事（長谷工区）計画概要

【工事概要】

神河町長谷（為信・峠）地内の老朽化した配水管を更新・耐震化することを目的とした工事である。

当工事では、県道部埋設管は配水用ポリエチレン管、町道部埋設管は硬質ポリ塩化ビニル管（ロング）の耐震管を採用している。水管橋部は、仮設配管を行い、既設水管橋を撤去し、同位置にステンレス鋼管パイプブーム形式で架設する計画である。

道路復旧方法は、配管布設時 仮復旧、配管布設完了後 本復旧とする。

【工事仕様・数量】

工事別	区分	形状・内訳	数量
仮設配管工事	補助	レンタル管 150A・80A	29.0m
配水管φ150 布設工事	補助	HPPE φ150	642.6m
配水管φ150 布設工事	単独	HPPE φ150	15.0m
配水管φ100 布設工事	補助	HPPE φ100	25.1m
配水管φ100 布設工事	補助	HIVP φ100	125.9m
配水管φ100 布設工事	単独	HIVP φ100	19.5m
配水管φ75 布設工事	単独	HIVP φ75	23.9m
消火栓設置工事	単独	地上式消火栓	2基
		地下式消火栓	1基
ドレン管布設工事	単独	HIVP φ75・50	11.5m
水管橋設置工事	補助	SUS304 100A	15.0m
給水工事	単独	PP φ25 取出し	1戸
		PP φ20 取出し	8戸
舗装本復旧工事	補助	県道車道 As	112 m ²
		県道歩道(一般)As	1,370 m ²
		県道歩道(乗入)As	108 m ²
		町道車道 As	3 m ²
		町道車道 Co	781 m ²
舗装本復旧工事	単独	町道車道 As	9 m ²
		町道車道 Co	43 m ²
交通誘導員	補助	交通誘導員 B	104人
交通誘導員	単独	交通誘導員 B	16人

*当工事は、補助金対象事業であり、補助金対象は補助、補助対象外は単独で区分している。