

# 神河町トンネル個別施設計画一覧表

令和元年12月27日時点

トンネル名	路線名	建設年次	延長	幅員	判定区分	計画	実施時期（●：実績、○：計画）									
							H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
水ノ谷トンネル	重行川上線	1988年	219.0m	6.3m	Ⅲ	点検計画	●					○				
						計画策定			●					○		
						修繕計画				○ 設計	○ 工事					

## 判定区分

区分	状態
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講じることが望ましい状態
III	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態