

神河第 20 号 上小田処理区・南小田処理区管路接続工事（その 3）概要書

【 工 事 概 要 】

神河町下水道処理区統廃合計画に基づき、令和 2 年度より大河内エリアの処理区統廃合を行っているが、本工事の施工により上小田処理区を南小田処理区へ接続する。

【 工 事 仕 様 ・ 数 量 】

土木工事

・管路土工	1. 0 式
・管布設工	
硬質塩化ビニル管設置工（VU φ150）	L = 7 1 7. 0 m
圧送管布設工（H I V P φ75）	L = 2 7. 4 m
圧送管布設工（高密度ポリエチレン管 φ75）	L = 2 4. 7 m
・管路土留工	
たて込み簡易土留	L = 9 0. 0 m
軽量鋼矢板土留	L = 4. 0 m
・マンホール工	
組立 0 号マンホール	N = 8 箇所
組立 1 号マンホール	N = 1 6 箇所
組立 1 号マンホール（レジン人孔）	N = 1 箇所
小型マンホール	N = 1 2 箇所
・舗装工	A = 2, 2 6 0 m ²
・交通管理工	1. 0 式

電気機械工事

・マンホールポンプ設置工	N = 1 箇所
--------------	----------