

神河町水道管路改善工事（中村・山田工区）計画概要

【工事概要】

神河町中村・山田地区の老朽化した配水管を更新・耐震化することを目的とした工事である。

当工事では、耐震管である配水用ポリエチレン管を採用している。更新配管路線のうちφ150路線は最も重要な配水管路線であり、施工中に既設管破損等による断水を防ぐために仮設配管を行う。

給水管は、メーターまでの給水管を全て更新する。

道路復旧方法は、配管布設時 仮復旧、配管布設完了後 本復旧とする。

【工事仕様・数量】

工事別	区分	形状・内訳	数量
仮設配管工事	補助	レンタル管φ150	407.1m
仮設配管工事	補助	レンタル管φ100	4.0m
仮設配管工事	補助	レンタル管φ75	50.2m
仮設配管工事	補助	レンタル管φ50	6.0m
仮設配管工事	補助	PPφ20	154.0m
配水管φ150布設工事	補助	H P P E φ 150	326.4m
配水管φ150布設工事	単独	H P P E φ 150	45.0m
配水管φ100布設工事	補助	H P P E φ 100	211.1m
配水管φ100布設工事	単独	H P P E φ 100	11.2m
配水管φ75布設工事	補助	H P P E φ 75	215.8m
配水管φ75布設工事	単独	H P P E φ 75	43.9m
排水管布設工事	単独	PPφ50	9.0m
消火栓設置工事	単独	地下式消火栓	5基
給水工事	単独	PPφ20 取出し	18戸
舗装本復旧工事	補助	町道車道A s	4,360 m ²
舗装本復旧工事	単独	町道車道A s	172 m ²
交通誘導員	補助	交通誘導員B	182人
交通誘導員	単独	交通誘導員B	26人

*当工事は、補助金対象事業であり、補助金対象は補助、補助対象外は単独で区分している。