

神河町水道管路改善工事（栗・重行・為信工区）計画概要

【工 事 概 要】

神河町 栗・長谷（重行・為信）地内の老朽化した配水管を更新・耐震化することを目的とした工事である。

当工事では、配水用ポリエチレン管を採用している。

道路復旧方法は、配管布設時 仮復旧、配管布設完了後約 1 か月の養生期間を置き本復旧とする。

【工 事 仕 様 ・ 数 量】

工 事 別	区分	形状・内訳	数 量
配水管 φ 150 布設工事	補助	HPPE φ 150	304.9m
配水管 φ 150 布設工事	単独	HPPE φ 150	35.0m
配水管 φ 100 布設工事	補助	HPPE φ 100	253.6m
配水管 φ 100 布設工事	単独	HPPE φ 100	60.0m
配水管 φ 75 布設工事	単独	HPPE φ 75	8.5m
消火栓設置工事	単独	地下式消火栓	3 基
消火栓設置工事	単独	地上式消火栓	4 基
給水工事	単独	PP φ 40 取出し PP φ 25 取出し PP φ 20 取出し	1 戸 1 戸 32 戸
舗装本復旧工事	補助	県道車道 As 県道歩道(一般)As 県道歩道(乗入)As	1,067 m ² 473 m ² 69 m ²
舗装本復旧工事	単独	県道車道 As 町道車道 As 町道車道 Co	221 m ² 1,100 m ² 63 m ²
交通誘導員	補助	交通誘導員 B	102 人
交通誘導員	単独	交通誘導員 B	102 人

*当工事は、補助金対象事業であり、補助金対象は補助、補助対象外は単独で区分している。